

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»

168020, с. Корткерос
ул. Советская д. 225
тел. 9-24-96

13 мая 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к коммунальным системам водоснабжения**

1. Объект: *Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул. Родниковая, 8, с кад. № 11:06:0401001:648*

2. Местонахождение: Республика Коми, с.Корткерос микрорайона «Васильковская-2», уч.№4.

3. Заказчик администрация муниципального района «Корткеросский»

Исходные данные для проектирования

4. Расчетные нагрузки максимального среднесуточного расхода воды _____ 0,97 куб. м./час

5. Место присоединения к коммунальным системам водоснабжения _____ запроектировать

Точка подключения на схеме «ПК» № 45 – смотровой колодец магистрального коллектора в с.Корткерос, микрорайон «Васильковская-2».

(точки указаны на схеме)

ул.Родниковая.8

(улица, номер колодца или камеры)

6. Ведомственная принадлежность проектируемого (реконструируемого) присоединения и границы раздела сетей администрации муниципального района «Корткеросский» и Заказчика определяется *актом границ раздела*

7. Специальные технические требования к устройству присоединения: *В точке подключения к магистральному водопроводу установить запорную арматуру.*

8. Максимальное количество отпускаемой воды и режим водопотребления *0,97 м³/сут.*

9. Разбивка по видам водопотребления *хозяйственно - питьевая.*

(на питьевые, коммунально-бытовые и производственные нужды)

10. Диаметр существующего водопровода _____ 100 _____ мм.

11. Глубина заложения сети _____ 3,05 _____ м.

12. Расчетный напор в месте присоединения _____ атм.

13. Наружное пожаротушение объекта осуществить от *существующих пожарных гидрантов*
Расположенного в _____ м. от проектируемого объекта.

14. Количество водопроводных вводов *один*

15. Требования к контрольно-измерительной аппаратуре и устройству водомерного узла в
соответствии со СНИП 2.ШИ-85

16. Дополнительные условия: *Диаметр подводящего водопровода 25 мм. Глубина заложения
водопровода согласно СНИП 2.04.02-84.*

17. Дополнительные условия *Согласование проекта прокладки водопроводных сетей с
администрацией МР «Корткеросский». Прокладка водопроводных сетей и сооружений
на них согласно СНИП 2.04.02 - 84.*

И.о. начальника Управления по капитальному
строительству и территориальному развитию
администрации муниципального района «Корткеросский»



Н.Н. Редкин